

## ひびわれマトロン工法設計価格表

株式会社マイクロカプセル  
大阪市城東区中央2-13-27  
TEL06-6930-0396

設計条件  
ひびわれ幅 0.5mm以下  
コンクリート厚 200mm  
施工数量 100m以上

### 設計価格(材工共) 10,500円/m

材料費内訳 (1m 当たり)

| 品名       | 単価(円) | 数量    | 単位 | 金額     | 備考       |
|----------|-------|-------|----|--------|----------|
| 注入液      | 4,800 | 0.143 | kg | 686    |          |
| 台座接着剤    | 5,900 | 0.117 | kg | 690    | 30g/ヶ    |
| シール材     | 5,400 | 0.066 | kg | 356    |          |
| 台座       | 180   | 3.000 | 個  | 540    |          |
| マトロン     | 500   | 3.000 | 個  | 1,500  |          |
| 消耗・器具損料費 | 200   | 1.000 | m  | 200    | サンダー、その他 |
| 小計(1)    |       |       |    | ¥3,973 |          |

\* 樹脂接着剤の上記数量はロス率30%含む \* マトロン容量60g

施工費内訳

| 項目      | 単価(円)  | 数量/m  | 単位 | 金額     | 備考        |
|---------|--------|-------|----|--------|-----------|
| ひび割れ部調査 | 28,000 | 0.040 | 人  | 1,120  |           |
| シール工    | 28,000 | 0.080 | 人  | 2,240  |           |
| 台座取り付け工 | 28,000 | 0.015 | 人  | 420    | 0.005人×3ヶ |
| 注入工     | 28,000 | 0.024 | 人  | 672    | 0.008×3回  |
| 撤去工     | 28,000 | 0.050 | 人  | 1,400  |           |
| 雑工      | 28,000 | 0.015 | 人  | 420    |           |
| 小計(2)   |        |       |    | ¥6,272 |           |

|      |       |      |           |
|------|-------|------|-----------|
| 技術管理 | 小計(3) | ¥314 | 施工費(2)×5% |
|------|-------|------|-----------|

|               |         |
|---------------|---------|
| 小計(1)+(2)+(3) | ¥10,559 |
| 価格調整          | ▲ 59    |
| 合計            | ¥10,500 |

\* 足場、ゴンドラ、仮設、電気、水、出張費等諸経費は含まれておりません

2024年4月 改定