

## ひびわれマトロン工法設計価格表

株式会社マイクロカプセル  
大阪市城東区中央2-13-27  
TEL06-6930-0396

### 設計条件

ひびわれ幅 1mm以下  
コンクリート厚 200mm  
施工数量 100m以上

### 設計価格(材工共) 13,800円/m

#### 材料費内訳

(1m 当たり)

品名	単価(円)	数量	単位	金額	備考
注入液	4,800	0.286	kg	1,373	
台座接着剤	5,900	0.195	kg	1,151	30g/ヶ
シール材	5,400	0.066	kg	356	
台座	180	5.000	個	900	
マトロン	500	5.000	個	2,500	
消耗・器具損料費	200	1.000	m	200	サンダー、その他
小計(1)				¥6,480	

\* 樹脂接着剤の上記数量はロス率30%含む \* マトロン容量60g

#### 施工費内訳

項目	単価(円)	数量/m	単位	金額	備考
ひび割れ部調査	28,000	0.040	人	1,120	
シール工	28,000	0.080	人	2,240	
台座取り付け工	28,000	0.025	人	700	0.005人×5ヶ
注入工	28,000	0.040	人	1,120	0.008×5回
撤去工	28,000	0.050	人	1,400	
雑工	28,000	0.015	人	420	
小計(2)				¥7,000	

技術管理	小計(3)	¥350	施工費(2)×5%
------	-------	------	-----------

小計(1)+(2)+(3)	¥13,830
価格調整	▲ 30
合計	¥13,800

\* 足場、ゴンドラ、仮設、電気、水、出張費等諸経費は含まれておりません

2024年4月 改定