

## ひびわれマトロン工法設計価格表

株式会社マイクロカプセル  
 大阪市城東区中央2-13-27  
 TEL06-6930-0396

設計条件  
 ひびわれ幅 1mm以下  
 コンクリート厚 650mm  
 施工数量 100m以上

### 設計価格(材工共) 24,700円/m

材料費内訳 (1m 当たり)

品名	単価(円)	数量	単位	金額	備考
注入液	4,800	0.929	kg	4,459	
台座接着剤	5,900	0.390	kg	2,301	30g/ヶ
シール材	5,400	0.066	kg	356	
台座	180	10.000	個	1,800	
マトロン	500	10.000	個	5,000	
消耗・器具損料費	200	1.000	m	200	サンダー、その他
小計(1)				¥14,117	

\* 樹脂接着剤の上記数量はロス率30%含む \* マトロン容量60g

施工費内訳

項目	単価(円)	数量/m	単位	金額	備考
ひび割れ部調査	28,000	0.040	人	1,120	
シール工	28,000	0.080	人	2,240	
台座取り付け工	28,000	0.050	人	1,400	0.005人×10ヶ
注入工	28,000	0.128	人	3,584	0.008×16回
撤去工	28,000	0.050	人	1,400	
雑工	28,000	0.015	人	420	
小計(2)				¥10,164	

技術管理	小計(3)	¥508	施工費(2)×5%
------	-------	------	-----------

小計(1)+(2)+(3)	¥24,789
価格調整	▲ 89
合計	¥24,700

\* 足場、ゴンドラ、仮設、電気、水、出張費等諸経費は含まれておりません

2024年4月 改定