

ひびわれターパン I (いち)型工法設計価格表

株式会社マイクロカプセル
大阪市城東区中央2-13-27
TEL06-6930-0396

設計条件
ひびわれ幅 1mm以下
コンクリート厚 450mm
施工数量 100m以上

設計価格(材工共) 21,900円/m

材料費内訳 (1m 当たり)

| 品名 | 単価(円) | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|------------|-------|--------|----|---------|---------------------|
| 注入液 | 4,700 | 0.643 | kg | 3,022 | |
| 台座接着剤 | 5,900 | 0.390 | kg | 2,301 | 30g/ヶ |
| シール材 | 5,400 | 0.066 | kg | 356 | |
| 台座 | 200 | 10.000 | 個 | 2,000 | |
| ジャバラ | 200 | 10.000 | 個 | 2,000 | |
| ターパン I 型本体 | 300 | 10.000 | 個 | 3,000 | 900円/本 3回使用可 300円/回 |
| 消耗・器具損料費 | 200 | 1.000 | m | 200 | サンダー、その他 |
| 小計(1) | | | | ¥12,880 | |

* 樹脂接着剤の上記数量はロス率30%含む * ジャバラ45g

施工費内訳

| 項目 | 単価(円) | 数量/m | 単位 | 金額 | 備考 |
|---------|--------|-------|----|--------|------------|
| ひび割れ部調査 | 25,000 | 0.040 | 人 | 1,000 | |
| シール工 | 25,000 | 0.080 | 人 | 2,000 | |
| 台座取り付け工 | 25,000 | 0.050 | 人 | 1,250 | 0.005人×10ヶ |
| 注人工 | 25,000 | 0.112 | 人 | 2,800 | 0.008×14回 |
| 撤去工 | 25,000 | 0.050 | 人 | 1,250 | |
| 雑工 | 25,000 | 0.015 | 人 | 375 | |
| 小計(2) | | | | ¥8,675 | |

| | | | |
|------|-------|------|-----------|
| 技術管理 | 小計(3) | ¥434 | 施工費(2)×5% |
|------|-------|------|-----------|

| | |
|---------------|---------|
| 小計(1)+(2)+(3) | ¥21,988 |
| 価格調整 | ▲ 88 |
| 合計 | ¥21,900 |

* 足場、ゴンドラ、仮設、電気、水、出張費等諸経費は含まれておりません

2022年7月 改定